



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Materská škola - Ďanová, nadstavba strešnej konštrukcie

Miesto: Ďanová č.151

Dátum: 21.08.2020

Objednávateľ: Obec Ďanová

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová

Zhotoviteľ: Andrej Ďanovský

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>26 131,75</b>	<b>26 131,75</b>
01	Dodatočné zastrešenie	26 131,75	26 131,75

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola - Ďanová, nadstavba strešnej konštrukcie

Objekt:

**01 - Dodatočné zastrešenie**

JKSO:

Miesto: Ďanová č.151

KS:

Dátum: 21,08,2020

Objednávateľ:

Obec Ďanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Andrej Ďanovský

IČO:

44580061

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúnová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 131,75</b>
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00		0,00
znižovaná		26 131,75		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>26 131,75</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**ANDREJ ĎANOVSKÝ**  
stavebné práce  
tel.: 0918 483 614  
IČO: 44580061, DIČ: 182 000 1821





# ROZPOČET

Stavba: Materská škola - Ďanová, nadstavba strešnej konštrukcie

Objekt: 01 - Dodatočné zastrešenie

Miesto: Ďanová č.151  
 Objednávateľ: Obec Ďanová  
 Zhotoviteľ: Andrej Ďanovský

Dátum: 21.08.2020  
 Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **26 131,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 695,90

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 315,06

1	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 250 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	7,764	189,00	1 467,40
	WV		" pohľad JZ - výmera podľa AP /č.v.08/ " (13,50-5,925*0,375*0,5)*0,30		3,717		
	WV		" pohľad SV od kóty +4,200m po kótu +6,100m "		4,047		
	WV		14,20*1,90*0,5*0,30		7,764		
	WV		Súčet				

2	K	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Lambda YQ hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	15,067	189,00	2 847,66
	WV		" pohľad JV - od kóty +2,900m po kótu +5,850m "		15,067		
	WV		(5,98+0,60+4,77)*0,45*2,95		15,067		
	WV		Súčet				

D 4 Vodorovné konštrukcie 992,66

3	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,529	151,00	381,88
	WV		" podľa TS "				
	WV		0,25*0,40*(5,85+1,00+5,30)		1,215		
	WV		0,25*0,45*(5,98+0,60+5,10)		1,314		
	WV		Súčet		2,529		

4	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,346	14,00	242,84
	WV		(5,85+1,00+5,30)*0,35*2		8,505		
	WV		0,45*0,35*2		0,315		
	WV		(5,98+0,60+5,10)*0,35*2		8,176		
	WV		0,50*0,35*2		0,350		
	WV		Súčet		17,346		

5 K 417351116.S Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie 242,84

6	K	417361221.R	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 a 10425	t	0,139	900,00	125,10
	WV		" odhad " 50,00*(1,215+1,314)*0,001*1,1		0,139		
	WV		Súčet		0,139		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 241,37

7	K	622422722.R	Oprava opláštenia fasády po vyburanej atikovej rímse	m2	1,000	5,50	5,50
	WV		" pohľad JV " 1,00		1,000		
	WV		Súčet		1,000		

8	K	622461053.R	Vonkajšia omietka stien - výber farebného odtieňa, hrúbky, tvaru a zrnitosti prispôbiť jestvujúcej omietke	m2	131,720	5,60	737,63
	WV		" na ploche podstrešnej rímse " 51,621		51,621		
	WV		" na ploche zateplenia strešnej nadstavby " 80,099		80,099		
	WV		Súčet		131,720		

9 K 625250111.S Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm 61,95

10	K	625250202.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	51,621	27,00	1 393,77
	WV		" podstrešná rímša "				
	WV		" na ploche debnenia odkvapov " 35,192		35,192		
	WV		" na ploche debnenia štítových hrán " 16,429		16,429		
	WV		Súčet		51,621		

11 K 625250208.S Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy 2 042,52

	WV		" zateplenie strešnej nadstavby "				
	WV		" pozdĺžne steny "				
	WV		2*15,00*2,93*0,5		43,950		
	WV		" odpočet " -5,925*0,375*0,5		-1,111		
	WV		" štítová stena - pohľad JV "				
	WV		(5,98+0,60+5,10)*2,93		34,222		
	WV		" štítová stena - pohľad SZ "				
	WV		(5,85+1,00+5,30)*0,25		3,038		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		80,099		1 146,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
12	K	931961112.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	0,700	15,00	10,50
	WV		"oddilatovanie kominového telesa " 0,50*1,40		0,700		
	WV		Súčet		0,700		
13	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	0,928	15,00	13,92
	WV		"oddilatovanie jestvujúceho nadstrešného muriva "		0,928		
	WV		4,95*0,375*0,5		0,928		
	WV		Súčet		0,928		
14	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	131,720	3,50	461,02
15	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	131,720	0,20	26,34
16	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	12,00	96,00
17	K	953943112.R	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) s vuvrtaním otvorov	ks	3,000	6,00	18,00
	WV		"papuče pre osadenie drevených stĺpov - krov " 3		3,000		
	WV		Súčet		3,000		
18	M	21519.CP	Kotviaca papuča vrátane skrutiek M12	ks	3,000	9,00	27,00
19	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	9,280	3,00	27,84
	WV		2,93+1,00+5,35		9,280		
	WV		Súčet		9,280		
20	K	9599411421.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu /epoxid/, ŽB, kameňa, s vuvrtaním otvoru - oceľový trň V20x1000	ks	24,000	8,50	204,00
	WV		"ukotvenie pomúrnic do ŽB venca " 11+13		24,000		
	WV		Súčet		24,000		
21	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	m3	0,417	90,00	37,53
	WV		"vybúranie časti atiky - pohľad JZ " 2,46*0,565*0,30		0,417		
	WV		Súčet		0,417		
22	K	962032631	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1.63300t	m3	0,588	90,00	52,92
	WV		0,60*0,80*1,225		0,588		
	WV		Súčet		0,588		
23	K	962381211.S	Vybúranie krycej dosky kominov a ventilácií hr. nad 50 do 80 mm	ks	1,000	2,00	2,00
24	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0.08300t	m	21,900	3,00	65,70
25	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu do 200 mm stenovou pilou -0.02400t	m	21,900	3,50	76,65
	WV		"atiková rímsa - pohľad JV " 10,75		10,750		
	WV		"atiková rímsa - pohľad SZ " 11,15		11,150		
	WV		Súčet		21,900		
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,913	3,00	11,74
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,913	4,00	15,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 085,85
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				69,54
28	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	18,300	1,50	27,45
	WV		"pod pomúrnicu " 5,10+6,30+6,90		18,300		
	WV		Súčet		18,300		
29	M	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	21,045	2,00	42,09
	WV		18,3*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		21,045		
30	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		12,00	0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				30,00
31	K	712400832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvoivrstvovej, -0.01000t	m2	0,750	10,00	7,50
	WV		"obnaženie strešnej konštrukcie pre ukotvenie stĺpov "		0,750		
	WV		0,50*0,50*3		0,750		
	WV		Súčet		0,750		
32	K	712400834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy, -0.00600t	m2	2,250	10,00	22,50
	WV		0,75*3 'Přepočítané koeficientom množstva		2,250		
	D	713	Izolácie tepelné				2 167,55
33	K	713000049.R	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých nad 10 cm -0.024t	m2	0,750	10,00	7,50
	WV		"obnaženie strešnej konštrukcie pre ukotvenie stĺpov - odhad "		0,750		
	WV		0,50*0,50*3		0,750		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		0,750		
34	K	713146030	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózu hrúbky do 23 - 28 cm	m3	58,538	18,00	1 053,68
	vv		11,15*15,00*0,35		58,538		
	vv		Súčet		58,538		
35	M	6291100001.PC	Fúkaná izolácia z minerálnych vlákien	m3	61,465	18,00	1 106,37
	vv		58,538*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		61,465		
36	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		10,00	0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 105,80
37	K	762083120.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trámov do 160 cm2	ks	12,000	41,50	498,00
	vv		6*2		12,000		
	vv		Súčet		12,000		
38	K	762083130.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	52,000	9,50	494,00
	vv		(2+13+1+1+1+1+1+2+1+1+2)*2		52,000		
	vv		Súčet		52,000		
39	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	224,500	4,00	898,00
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" krokvy - drevo 07 " 8,50*2		17,000		
	vv		" krokvy - drevo 08 " 15,50*13		201,500		
	vv		" pásik - drevo 12 " 1,00*6		6,000		
	vv		Súčet		224,500		
40	M	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	5,286	235,00	1 242,21
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" krokvy - drevo 07 " 0,12*0,18*8,50*2		0,367		
	vv		" krokvy - drevo 08 " 0,12*0,18*15,50*13		4,352		
	vv		" pásik - drevo 12 " 0,12*0,12*1,00*6		0,086		
	vv		Medzisúčet		4,805		
	vv		4,805*0,1		0,481		
	vv		Medzisúčet		0,481		
	vv		Súčet		5,286		
41	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	76,201	2,00	152,40
42	M	605120003100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I do hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	2,261	408,00	922,49
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" pomúrnicia - drevo 01 " 0,18*0,16*5,10*1		0,147		
	vv		" pomúrnicia - drevo 02 " 0,18*0,16*6,30*1		0,181		
	vv		" pomúrnicia - drevo 03 " 0,18*0,16*6,90*2		0,397		
	vv		" stĺpik - drevo 09 " 0,15*0,15*1,10*1		0,025		
	vv		" stĺpik - drevo 10 " 0,15*0,15*1,60*1		0,036		
	vv		" stĺpik - drevo 11 " 0,15*0,15*2,30*1		0,052		
	vv		" väznica - drevo 04 " 0,16*0,18*6,20*1		0,179		
	vv		" väznica - drevo 05 " 0,16*0,18*11,35*1		0,327		
	vv		" väznica - drevo 06 " 0,16*0,18*12,35*2		0,711		
	vv		Medzisúčet		2,055		
	vv		2,055*0,1		0,206		
	vv		Medzisúčet		0,206		
	vv		Súčet		2,261		
43	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	35,192	14,50	510,28
	vv		2*0,60*15,00/cos(10)		18,278		
	vv		(5,85+5,98)*0,40/cos(10)		4,805		
	vv		5,30*1,35/cos(10)		7,265		
	vv		4,77*1,00/cos(10)		4,844		
	vv		Súčet		35,192		
44	M	591510001500.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	38,711	8,30	321,30
45	K	762341033.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	16,429	5,50	90,36
	vv		(11,35+12,35+0,60+(15,00*2/cos(10)))*0,30		16,429		
	vv		Súčet		16,429		
46	M	591510001500.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	18,893	7,50	141,70
47	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	690,000	0,80	552,00
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" strešné laty " 690,00		690,000		
	vv		Súčet		690,000		
48	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	240,000	0,50	120,00
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" kontralaty " 240,00		240,000		
	vv		Súčet		240,000		
49	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	2,455	262,00	643,21
	vv		" podľa výpisu výrobkov - krovový výkaz prvkov "				
	vv		" strešné laty " 690,00*0,04*0,06		1,656		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"kontralaty " 240,00*0,04*0,06		0,576		
	VV		Medzisúččet		2,232		
	VV		2,232*0,1		0,223		
	VV		Medzisúččet		0,223		
	VV		Súččet		2,455		
50	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutv	m3	11,154	38,00	423,85
	VV		5,286+2,261+2,455+(38,711+18,893)*0,02		11,154		
	VV		Súččet		11,154		
51	K	762812934.S	Zadebnenie otvoru v streche po vybranom komine z OSB hr. do 24 mm plochy nad 0.25 do 1.00 m2	m2	0,480	200,00	96,00
	VV		0,60*0,80*1		0,480		
	VV		Súččet		0,480		
D	764		Konštrukcie klampiarske				
52	K	764311001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	181,381	0,50	90,69
	VV		15,00*12,35		185,250		
	VV		"odpočet plochy výklenku " -6,35/Cos(10)*0,6		-3,869		
	VV		Súččet		181,381		
53	K	764311221.R	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°, vrátane odvetrania v hrebeni a v podbíani strechv	m2	181,381	21,00	3 809,00
	VV		15,00*12,35		185,250		
	VV		"odpočet plochy výklenku " -6,35/Cos(10)*0,6		-3,869		
	VV		Súččet		181,381		
54	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm. do 30st...-0.00751t	m2	3,250	7,00	22,75
	VV		" časť krytiny nad MŠ /odhad š. pásu 0,50m/ " 6,50*0,50		3,250		
	VV		Súččet		3,250		
55	K	764312922	Oprava krytiny z pozinkovaného Pz plechu hladké strešné z tabúl 2000 x 670 mm, so sklonom do 30°- doplnenie krytiny po realizovaných stavebných úpravách	m2	1,300	6,50	8,45
	VV		" časť krytiny nad MŠ /odhad š. pásu 0,50m/ " 6,50*0,20		1,300		
	VV		Súččet		1,300		
56	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm. -0.00320t	m	21,900	9,60	210,24
	VV		" pohľad JV " 10,75		10,750		
	VV		" pohľad SZ " 11,15		11,150		
	VV		Súččet		21,900		
57	K	764331920	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou so sklonom do 30° rš 250 mm	m	6,500	31,00	201,50
	VV		" časť nad MŠ - lemovanie múru " 6,50		6,500		
	VV		Súččet		6,500		
58	K	764339210	Systémové lemovanie iných strešných prienikov, vrátane líst na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine - lemovanie strešného vstupu	m	4,200	2,50	10,50
	VV		" výpis - dažďový systém, výlez na strechu -ozn. K6 " (0,90+1,20)*2		4,200		
	VV		Súččet		4,200		
59	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0.00720t	m2	3,000	3,00	9,00
	VV		" komín " (0,60+0,90)*2*1,00		3,000		
	VV		Súččet		3,000		
60	K	764348421	Snehové lapače tyčové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	m	12,350	16,50	203,78
61	K	764351820	Demontáž žlabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm. -0.00390t	m	21,900	0,50	10,95
	VV		" pohľad JV " 10,75		10,750		
	VV		" pohľad SZ " 11,15		11,150		
	VV		Súččet		21,900		
62	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0.00009t	ks	24,000	3,00	72,00
	VV		" pohľad JV " 12		12,000		
	VV		" pohľad SZ " 12		12,000		
	VV		Súččet		24,000		
63	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0.00330t	m	3,200	3,00	9,60
	VV		" odhad " 3,20		3,200		
	VV		Súččet		3,200		
64	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st.. -0.00320t	ks	2,000	2,00	4,00
	VV		" pohľad JV " 1		1,000		
	VV		" pohľad SZ " 1		1,000		
	VV		Súččet		2,000		
65	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviak rš od 330 do 500 mm. -0.00230t	m	22,475	2,70	60,68
	VV		" pohľad SV " 14,20		14,200		
	VV		" pohľad JZ " 8,275		8,275		
	VV		Súččet		22,475		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm. -0.00338t	m	4,835	2,70	13,05
	W		" pohľad JV " 4,835		4,835		
	W		Súčet		4,835		
67	K	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm. -0.00210t	ks	1,000	3,00	3,00
	W		" pohľad JV " 1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
68	K	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm. -0.00160t	ks	1,000	3,00	3,00
	W		" pohľad JV " 1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
69	K	764751112.R	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu, vrátane obliemky	m	10,000	1,50	15,00
	W		" výpis - dažďový systém, výlez na strechu -ozn. K2 , vrátane K3 - 10ks " 10,00		10,000		
	W		Súčet		10,000		
70	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	2,000	4,00	8,00
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
71	K	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	2,000	4,00	8,00
	W		" výpis - dažďový systém, výlez na strechu -ozn. K2 " 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
72	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	12,350	15,00	185,25
	W		" výpis - dažďový systém, výlez na strechu -ozn. K1 " 12,35		12,350		
	W		Súčet		12,350		
73	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	2,000	100,00	200,00
	W		" výpis - dažďový systém, výlez na strechu -ozn. K2 " 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
74	K	764761232.R	Priplatok za vyhríevanie dažďových žľabov	kpl	2,000	0,20	0,40
	W		" podľa TS " 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
75	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		50,00	0,00
	D	783	Nátery				554,12
76	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, iednonásobná	m2	426,245	0,65	277,06
	W		2,35*181,381		426,245		
	W		Súčet		426,245		
77	K	783785101.1	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne 1x Plamor	m2	426,245	0,65	277,06
	D	M	Práce a dodávky M				350,00
	D	21-M	Elektromontáže				350,00
78	K	21-M-00101	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu, spätná montáž bleskozvodu s doplnením zvodov v zmysle predpisov, revízia bleskozvodu	súb	1,000	350,00	350,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
79	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	ks	1,000	0,00	0,00
80	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	0,00	0,00
81	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	kpl	1,000	0,00	0,00
82	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia WC	kpl	1,000	0,00	0,00
83	K	000800013.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	kpl	1,000	0,00	0,00
84	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	kpl	1,000	0,00	0,00